

**WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH**  
do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu

Lp.	Adres	Pow. m <sup>2</sup>	Przeznaczenie lokalu	Przewidziany do wykonania zakres remontu lokalu
<b>BOK Biały Kamień ul. Gen. Andersa 165</b>				
1.	Lądowa 1C p. nr 112	36,98	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 24.11.2016r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej z usunięciem wszelkich nieprawidłowości i wymianą nietypowego osprzętu.</li> <li>wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 2 skrzydła</li> <li>wymiana zamków w stolarce drzwiowej</li> <li>wymiana klamek w stolarce okiennej szt. 18</li> <li>regulacja i dopasowanie oraz wymiana uszczelek w stolarce okiennej</li> <li>uszczelnienie od zewnątrz stolarki okiennej osilikowanie tynków zestaw szyby-rama oraz rama-parapety, rama-ościeża elewacyjne</li> <li>malowanie stolarki okiennej (wewnętrzna i zewnętrzna w kolorze istniejącym „Morskim)</li> <li>odnowienie malatury ścian i sufitów</li> <li>wymiana wykładziny podłogowej i listew podłogowych przysściennych i naprawą podłoża posadzki</li> </ol>
2.	Gen. Andersa 72	23,00	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 07.12.2016r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę</li> <li>wykonanie kabiny wc wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę</li> <li>wykonanie co gazowego wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę</li> <li>wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 100%</li> <li>wymiana instalacji wodnej 100%</li> <li>wymiana instalacji kanalizacyjnej (do piwnic) 100%</li> <li>montaż podejścia wodno-kanalizacyjnego pod wodomierz, zawory czerpalnc/baterie, zlewozmywak</li> <li>montaż wodomierza klasy C, R=160</li> <li>montaż zlewozmywaka dwukomorowego i baterii – 1 szt.</li> <li>wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą „90” - 1 kpl.</li> <li>wymiana stolarki okiennej na PCV z obowiązkowym zachowaniem wymiarów i tzw. podziałów oraz z zastosowaniem nawiewników-2 szt.</li> <li>wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych</li> <li>wymiana tynków ściennych i sufitowych 100%</li> <li><b>Zakaz stosowania tynków gipsowych i gładzi oraz ich pochodnych</b></li> <li>wymiana odparzonych i uzupełnienie brakujących tynków w pasie elewacji lokalu około 35m<sup>2</sup></li> <li>wymiana wykładziny</li> <li>oczyszczenie i malowanie krat stalowych</li> <li>dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu</li> </ol>
3.	Gen. Andersa 64	50,03	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 31.01.2017r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie w lokalu: <ul style="list-style-type: none"> <li>zalecza sanitarnego z kabiną wc,</li> <li>wentylacji nawiewno-wywiewnej w zależności od ilości i rodzaju wydzielonych pomieszczeń,</li> <li>ogrzewania c.o. (elektryczne lub z kotłem gazowym z zamkniętą komora spalania).</li> </ul> </li> <li><b>Zakaz prowadzenia jakichkolwiek przewodów na elewacji, a także malowania elewacji.</b></li> <li>wymiany instalacji elektrycznej w 100%.</li> <li>wymiana instalacji sanitarnych wraz z podejściami w 100% (wody i kanalizacji),</li> <li>montaż wodomierza ½ cala – szt. 1,</li> <li>demontaż płyt G-K ze ścian i sufitów – 100%.</li> <li>wymiana tynków ścian i sufitów (100%) na tynki wapienne lub cementowo-wapienne.</li> <li><b>Zakaz wykonania tynków i gładzi gipsowych i ich podobnych.</b></li> <li>wymiana posadzki betonowej wraz płytami - 100%.</li> <li>demontaż rolet zewnętrznych – 100%.</li> <li>wymiana witryn – po uprzednim uzgodnieniu z Konserwatorem Zbytków,</li> <li>wymiana stolarki drzwiowej,</li> <li>malowanie farbami krzemianowymi</li> </ol>
<b>BOK Podgórze ul. Jagiellońska 7-9</b>				
4.	Niepodległości 118	41,99	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 17.10.2016r.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>wymiana instalacji elektrycznej, gazowej</li> <li>wymiana podejścia kanalizacyjnego pod muszlę,</li> <li>montaż wodomierza, wymiana kompletu w-c wraz z umywalką syfonem i baterią,</li> <li>wymiana co na gazowe + wykonanie wentylacji dla kotła i do wc wg opinii kominiarskiej i projektu</li> <li>wymiana stolarki okiennej szt. 6</li> </ol>

				6.wymiana stolarki drzwiowej - szt. 2, montaż skrzydeł drzwiowych szt. 4 7.obsadzenie ościeżnic stalowych z powiększeniem otworu drzwiowego (montaż nadproża szt. 1 ) 8.remont podłogi w jednym pom.(zerwanie wykładziny, desek+ wybranie szlaku gr. 20 cm i wykonanie posadzki wraz z dociepleniem i izolacją) 9.remont podłogi w wc (skucie posadzki i wybranie podsypki i wykonanie nowej posadzki wraz z dociepleniem i izolacją) 10.wymiana płyt podłogowych i wykładziny z tworzyw sztucznych 11.montaż płytek ceramicznych na posadzce w wc 12.wymian tynków ścian 30%, przetarcie tynków 70% 13.montaż płyt kartonowo-gipsowych na sufitach bez konstrukcji 14.malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 15.malowanie farbą olejną lamperii ścian 16.malowanie farbą olejną krat zewnętrznych okiennych i drzwiowych 17. malowanie farbą olejną krat wewnętrznych
5.	Niepodległości 130	50,64	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 02.02.2017r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej, 2.demontaż instalacji co na opał stały, 3.wykonanie nowego ogrzewania co na opał stały wg projektu i opinii kominiarskiej bądź wykonania ogrzewania lokalu elektrycznego, 4.wykonanie wentylacji w lokalu i w wc wg opinii kominiarskiej i projektu, 5.montaż wodomierza , kompletu wc (kompakt + wężyk), 6.wymiana umywalki wraz z syfonem i baterią, 7.demontaż skrzyni drewnianej gr 2 cm, 8.wymiana tynków ścian do wysokości 1m i częściowo wymienić tynki ścian wraz z odgrzybicznem, 9.malowanie krat wewnętrznych okiennych i zewnętrznych drzwiowych oraz powierzchni drewnianych witryny, 10.malowanie stolarki drzwiowej szt. 2, 11.malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów.
<b>BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48</b>				
6.	Armii Krajowej 72	31,66	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 09.12.2016r.</b>	1.wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, ewentualna wymiana 2.montaż pieców grzewczych wg opinii kominiarskiej lub akumulacyjnych 3.rozbiórka płytek ściennych (podokienniki) 3.montaż podokienników 4.wymiana tynków ścian 5.malowanie farbą emulsyjną sufitów – tynk strukturalny 6.malowanie farbą emulsyjną ścian po uprzednim przetarciu tynków 7.malowanie farbą olejną krat metalowych i stolarki drzwiowej
7.	Armii Krajowej 73	50,35	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 09.12.2016r.</b>	1.wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, ewentualna naprawa 2.montaż pieców grzewczych wg opinii kominiarskiej lub akumulacyjnych 3.malowanie farbą olejną stolarki okiennej i drzwiowej
8.	Armii Krajowej 4	77,85	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 31.01.2017r.</b>	1.wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej + ewentualna naprawa według pomiarów, 2.wykonanie c.o. gazowego oraz wentylacji według opinii kominiarskiej, 3.wymiana spluczki oraz zlewu, montażu baterii zlewowej, 4.malowanie stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej oraz parapetów wewnętrznych 3 szt., 5.demontaż paneli podłogowych 30m <sup>2</sup> , 6.malowanie ścian po uprzednim przygotowaniu podłoża, 7.malowanie sufitów, 8.malowanie drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicą 1 szt., 9.rozbieżenie ścianek działowych (meblowych) szt. 2, 10.wymiana pękniętej szyby w oknie, 11.wymiana zawilgoconych tynków 15 m <sup>2</sup> , 12.wymiana zawilgoconych płyt G.K. 13 m <sup>3</sup> , 13.uzupełnienie kasetonów w suficie, 14.wymiana płytek podłogowych około 60 m <sup>2</sup> , 15.wymiana zamka w żaluzji drzwiowej.
<b>BOK Piaskowa góra Szczawienko ul. Topolowa 25b</b>				
9.	Orkana 49-49a	35,23	Handel, biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia <b>Wolny od 09.01.2017r.</b>	1.wymiana instalacji elektrycznej z przystosowaniem do podłączenia pieców akumulacyjnych 2.wymiana instalacji wodnej ½' - 2 mb 3.wymiana instalacji kanalizacyjnej fi 100 - 0,5 mb 4.wymiana miski ustępowej szt. 1 5.wymiana umywalki wraz z baterią - szt. 1 6.wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 7.ułożenie płytek podłogowych 8.montaż pieców akumulacyjnych szt. 2 9.przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie 10.dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów.
10.	Hirszfelda 2-4	243,50	Handel, biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla	Wymiana instalacji elektrycznej Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej

otoczenia  
Wolny od 11.01.2017r.

Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej  
SALA SPRZEDAŻY (Hirszfelda 2)  
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 97,84 m<sup>2</sup>  
2.odnowienie malatury ścian - 97,84 m<sup>2</sup>  
3.wykonanie nowych tynków ścian - 2,06 m<sup>2</sup>  
4.demontaż kasetonów wraz ze stelażem z sufitu - 46,02 m<sup>2</sup>  
5.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) wraz z odnowieniem malatury - 46,02 m<sup>2</sup>  
6.demontaż płytek ceramicznych na podłodze - 46,02 m<sup>2</sup>  
7.ułożenie płytek ceramicznych na podłodze - 46,02 m<sup>2</sup>  
8.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 1  
9.malowanie instalacji c.o. 20 mb  
10.wymiana grzejników co szt. 3 (2 faviry i 1 żeliwny)  
11.montaż zabudowy grzejników (przy dolnej części witryny) - 2 m<sup>2</sup>  
12.montaż nawiewnika w oknie PCV - 1 szt.  
POKÓJ BIUROWY 1 (Hirszfelda 2)  
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 38,23 m<sup>2</sup>  
2.odnowienie malatury ścian - 38,23 m<sup>2</sup>  
3.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) wraz z odnowieniem malatury - 7,02 m<sup>2</sup>  
4.demontaż wykładziny dywanowej - 7,02 m<sup>2</sup>  
5.demontaż płytek podłogowych - 7,02 m<sup>2</sup>  
6.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm i ułożenie wykładziny podłogowej - 7,02 m<sup>2</sup>  
7.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 2  
8.malowanie instalacji c.o. 1mb  
9.wymiana grzejników co szt. 2 (faviry)  
10.montaż nawiewnika w oknie PCV - 1 szt.  
POKÓJ BIUROWY 2 (Hirszfelda 2)  
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 37,66 m<sup>2</sup>  
2.odnowienie malatury ścian - 37,66 m<sup>2</sup>  
3.wykonanie nowych tynków ścian - 2,06 m<sup>2</sup>  
4.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury - 6,82 m<sup>2</sup>  
5.demontaż wykładziny dywanowej - 7,02 m<sup>2</sup>  
6.demontaż płytek podłogowych - 7,02 m<sup>2</sup>  
wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm i ułożenie wykładziny podłogowej - 7,02 m<sup>2</sup>  
7.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 1  
8.montaż nawiewnika w oknie PCV - 1 szt.  
9.malowanie instalacji c.o. 7 mb  
10.wymiana grzejników co - szt. 2 faviry  
11.wymiana kratki wentylacyjnej  
KORYTARZ (Hirszfelda 2-4)  
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 43,36 m<sup>2</sup>  
2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian - 60,71 m<sup>2</sup>  
3.odnowienie malatury ścian - 104,07 m<sup>2</sup>  
4.wykonanie nowych tynków ścian - 2,06 m<sup>2</sup>  
5.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury - 14,84 m<sup>2</sup>  
6.dwukrotnie malowanie szafek metalowych 1,48 m<sup>2</sup>  
7.malowanie instalacji c.o. 7 mb  
MAGAZYN 1 (Hirszfelda 2-4)  
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 21,83 m<sup>2</sup>  
2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian - 32,38 m<sup>2</sup>  
3.odnowienie malatury ścian - 54,21 m<sup>2</sup>  
4.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury - 13,82 m<sup>2</sup>  
5.wymiana kratki wentylacyjnej szt. 1  
6.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm - 13,82 m<sup>2</sup>  
7.demontaż płytek podłogowych PCV 13,82 m<sup>2</sup>  
8.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - szt. 1  
9.ułożenie wykładziny podłogowej 13,82 m<sup>2</sup>  
MAGAZYN 2 (Hirszfelda 4)  
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 38,21 m<sup>2</sup>  
2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian - 50,95 m<sup>2</sup>

- 3.odnowienie malatury ścian – 89,16 m<sup>2</sup>
- 4.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 18,22 m<sup>2</sup>
- 5.wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1
- 6.wymiana stolarki drzwiowej szt.2 – z korytarza i wejściowe
- 7.wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi nawiewnikami szt. 3
- 8.ułożenie wykładziny podłogowej – 18,22 m<sup>2</sup>
- 9.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm – 18,22 m<sup>2</sup>
- 10.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - szt. 1
- 11.dwukrotne malowanie szafek metalowych 1,43 m<sup>2</sup>

#### SZATNIA (Hirszfelda 2)

- 1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) 30,76 m<sup>2</sup>
- 2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian – 36,92 m<sup>2</sup>
- 3.odnowienie malatury ścian – 67,68 m<sup>2</sup>
- 4.wykonanie nowych tynków ścian – 2,06 m<sup>2</sup>
- 5.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 9,35 m<sup>2</sup>
- 6.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 1
- 7.demontaż płytek podłogowych PCV – 9,35 m<sup>2</sup>
- 8.ułożenie wykładziny podłogowej – 9,35 m<sup>2</sup>
- 9.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm –
- 10.wykonanie podejścia pod gazomierz - szt. 1
- 11.montaż stelaża pod gazomierz – 7mb

#### NATRYSK (Hirszfelda 2)

- 1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 10,98 m<sup>2</sup>
- 2.odnowienie malatury ścian – 10,98 m<sup>2</sup>
- 3.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 2,60 m<sup>2</sup>
- 4.ułożenie płytek na podłodze
- 5.wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1
- 6.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 2 wraz z otworem wentylacyjnym
- 7.demontaż płytek ceramicznych ściennych -- 16,69 m<sup>2</sup>
- 8.montaż płytek ceramicznych ściennych 16,69 m<sup>2</sup>

#### WC (Hirszfelda 2)

- 1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 13,00 m<sup>2</sup>
- 2.odnowienie malatury ścian – 13,00 m<sup>2</sup>
- 3.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 3,88 m<sup>2</sup>
- 4.wymiana spluczki - szt. 1
- 5.wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1
- 6.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 1 wraz z otworem wentylacyjnym
- 7.wymiana miski ustępowej i sedesu szt. 1
- 8.wykonanie podejścia pod gazowy przepływowy ogrzewacz wody – szt. 1
- 9.wymiana zaworu gazowego kulowego przy gazowym przepływowym ogrzewaczu wody – szt. 1
- 10.wymiana gazowego przepływowego ogrzewacza wody – szt. 1
11. wymiana rury odprowadzającej spaliny z gazowego przepływowego ogrzewacza wody na kwasoodporną
- 12.wykonanie podejścia wodnego do gazowego przepływowego podgrzewacza wody – szt. 1
- 13.wymiana grzejników żeliwnych -- szt. 9
- 14.malowanie instalacji c.o. – 9mb

#### ARCHIWUM (Hirszfelda 2)

- 1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 26,17 m<sup>2</sup>
- 2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian – 29,81 m<sup>2</sup>
- 3.odnowienie malatury ścian – 55,98 m<sup>2</sup>
- 4.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 12,28 m<sup>2</sup>
- 5.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 1
- 6.wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi nawiewnikami szt. 2
- 7.demontaż płytek podłogowych PCV 12,28 m<sup>2</sup>
- 8.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm
- 9.ułożenie wykładziny podłogowej -- 9,35 m<sup>2</sup>

10. wymiana grzejników c.o. żeliwnych – 8 żeberek

11. malowanie instalacji c.o. 2 mb

#### MAGAZYN 3 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 20,79 m<sup>2</sup>

2. fugowanie lamperii olejnej ze ścian – 24,95 m<sup>2</sup>

3. odnowienie malatury ścian – 45,74 m<sup>2</sup>

4. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą sz. 1

5. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) i odnowieniem malatury – 8,80 m<sup>2</sup>

6. demontaż płytek podłogowych – 8,80 m<sup>2</sup>

7. wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm

8. ułożenie wykładziny podłogowej 8,80 m<sup>2</sup>

#### KORYTARZ 2 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i malowanie

34,89 m<sup>2</sup>

2. demontaż paneli podłogowych - 7,44 m<sup>2</sup>

3. wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm

4. ułożenie wykładziny podłogowej 7,44 m<sup>2</sup>

5. malowanie instalacji c.o. – 5mb

6. malowanie instalacji gazowej – 4 mb

#### KORYTARZ 3 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i malowanie –

47,09 m<sup>2</sup>

2. wymiana grzejników c.o. żeliwne – 4 żeberka

3. malowanie instalacji c.o. 6mb

#### MAGAZYN 4 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 26,74 m<sup>2</sup>

2. fugowanie lamperii olejnej ze ścian – 32,09 m<sup>2</sup>

3. odnowienie malatury ścian – 58,83 m<sup>2</sup>

4. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami sz. 1

5. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) i odnowieniem malatury – 13,44 m<sup>2</sup>

6. demontaż płytek podłogowych – 13,44 m<sup>2</sup>

7. wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm - 14,44 m<sup>2</sup>

8. ułożenie wykładziny podłogowej 13,44 m<sup>2</sup>

9. wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1

10. malowanie instalacji c.o. 10 mb

11. malowanie instalacji gazowej – 11 mb

#### POKÓJ BIUROWY 3 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i malowanie

50,88m<sup>2</sup>

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) wraz z odnowieniem malatury 13,03 m<sup>2</sup>

3. uzupełnienie tynków – 1,05 m<sup>2</sup>

4. montaż baterii umywalkowej szt. 1

5. malowanie instalacji c.o. 4mb

6. wymiana grzejników c.o. żeliwne – 23 żeberka

#### KORYTARZ - POKÓJ BIUROWY 3 (Hirszfelda 2)

1. demontaż kasetonów wraz ze stelażem z sufitu – 2,65 m<sup>2</sup>

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) wraz z odnowieniem malatury 2,65 m<sup>2</sup>

3. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie

malatury 26,80m<sup>2</sup>

4. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami – szt. 1

#### PRZEDSIJONIEK (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie

malatury – 17,78m<sup>2</sup>

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) wraz z odnowieniem malatury 2,35 m<sup>2</sup>

3. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 1

4. wymiana stolarki okiennej wraz z podoklejkami zewnętrznymi i

wewnętrzными nawiewnikami – szt. 1

5. montaż baterii umywalkowej – szt. 1

6. montaż syfonu umywalkowego szt. 1

7. montaż umywalki szt. 1

8.malowanie instalacji c.o. – 3 mb

MAGAZYN 5 (Hirszfelda 2)

1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie malatury ścian – 42,86 m<sup>2</sup>

2.wymiana stolarki okiennej wraz podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi nawiewnikami szt. 3

3.zamurowanie okna wewnętrznego pomiędzy pomieszczeniami nr 15 i nr 17 i uzupełnienie tynków – 1,05 m<sup>2</sup>

4.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami sz. 1

5.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 7,01 m<sup>2</sup>

6.wymiana instalacji kanalizacyjnej fi 50 – 1 mb

7.montaż baterii umywalkowej – szt. 1

8.wymiana grzejników żeliwnych c.o. – 13 żeberek

9.malowanie instalacji c.o. 16 mb

POMIESZCZENIE SOCJALNE (Hirszfelda 2)

1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie malatury ścian – 59,00 m<sup>2</sup>

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 14,58 m<sup>2</sup>

3.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami sz. 1

4.montaż baterii umywalkowej – szt. 1

5.wymiana grzejników żeliwnych c.o. – 20 żeberek

6.malowanie instalacji c.o. 5 mb

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (Hirszfelda 2)

1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie malatury ścian – 6,99 m<sup>2</sup>

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 1,36 m<sup>2</sup>

3.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami sz. 2 wraz z otworem wentylacyjnym

4.demontaż płytek ceramicznych ściennych- 9,79 m<sup>2</sup>

5.montaż płytek ceramicznych ściennych – 9,79 m<sup>2</sup>

6.malowanie instalacji c.o. 3 mb

RECEPTURA (Hirszfelda 2)

1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie malatury ścian – 56,04 m<sup>2</sup>

2.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 1

3.wymiana grzejników c.o. żeliwny – 16 żeberek

4.wymiana grzejników Fakira – 4 szt.

5. malowanie instalacji c.o. 9mb

Stan na dzień 16.05.2017 r.