

WYKAZ WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH
do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu

Lp.	Adres	Pow. m ²	Przeznaczenie lokalu	Przewidziany do wykonania zakres remontu lokalu
BOK Biały Kamień ul. Gen. Andersa 165				
1.	Lądowa 1C p. nr 112	36,98	Biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 24.11.2016r.	<ol style="list-style-type: none"> wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej z usunięciem wszelkich nieprawidłowości i wymiana nietypowego osprzętu. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 2 skrzydła wymiana zamków w stolarce drzwiowej wymiana klamek w stolarce okiennej szt. 18 regulacja i dopasowanie oraz wymiana uszczelek w stolarce okiennej uszczelnienie od zewnątrz stolarki okiennej osilikowanie tynków zestaw szyby-rama oraz rama-parapety, rama-ościeża elewacyjne malowanie stolarki okiennej (wewnętrzna i zewnętrzna w kolorze istniejącym „Morskim) odnowienie malatury ścian i sufitów wymiana wykładziny podłogowej i listew podłogowych przysściennych i naprawą podłoża posadzki
2.	Gen. Andersa 72	23,00	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 07.12.2016r.	<ol style="list-style-type: none"> wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę wykonanie kabiny wc wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę wykonanie co gazowego wg dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 100% wymiana instalacji wodnej 100% wymiana instalacji kanalizacyjnej (do piwnic) 100% montaż podejścia wodno-kanalizacyjnego pod wodomierz, zawory czerpalnc/baterie, zlewozmywak montaż wodomierza klasy C, R=160 montaż zlewozmywaka dwukomorowego i baterii – 1 szt. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą „90” - 1 kpl. wymiana stolarki okiennej na PCV z obowiązkowym zachowaniem wymiarów i tzw. podziałów oraz z zastosowaniem nawiewników-2 szt. wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych wymiana tynków ściennych i sufitowych 100% Zakaz stosowania tynków gipsowych i gładzi oraz ich pochodnych wymiana odparzonych i uzupełnienie brakujących tynków w pasie elewacji lokalu około 35m² wymiana wykładziny oczyszczenie i malowanie krat stalowych dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
3.	Gen. Andersa 64	50,03	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 31.01.2017r.	<ol style="list-style-type: none"> opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie w lokalu: <ul style="list-style-type: none"> zalecza sanitarnego z kabiną wc, wentylacji nawiewno-wywiewnej w zależności od ilości i rodzaju wydzielonych pomieszczeń, ogrzewania c.o. (elektryczne lub z kotłem gazowym z zamkniętą komora spalania). Zakaz prowadzenia jakichkolwiek przewodów na elewacji, a także malowania elewacji. wymiany instalacji elektrycznej w 100%. wymiana instalacji sanitarnych wraz z podejściami w 100% (wody i kanalizacji), montaż wodomierza ½ cala – szt. 1, demontaż płyt G-K ze ścian i sufitów – 100%. wymiana tynków ścian i sufitów (100%) na tynki wapienne lub cementowo-wapienne. Zakaz wykonania tynków i gładzi gipsowych i ich podobnych. wymiana posadzki betonowej wraz płytami - 100%. demontaż rolet zewnętrznych – 100%. wymiana witryn – po uzgodnieniu z Konserwatorem Zbytków, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie farbami krzemianowymi
BOK Podgórze ul. Jagiellońska 7-9				
4.	Nicpodległości 118	41,99	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 17.10.2016r.	<ol style="list-style-type: none"> wymiana instalacji elektrycznej, gazowej wymiana podejścia kanalizacyjnego pod muszlę, montaż wodomierza, wymiana kompletu w-c wraz z umywalką syfonem i baterią, wymiana co na gazowe + wykonanie wentylacji dla kotła i do wc wg opinii kominiarskiej i projektu wymiana stolarki okiennej szt. 6

				6.wymiana stolarki drzwiowej - szt. 2, montaż skrzydeł drzwiowych szt. 4 7.obsadzenie ościeżnic stalowych z powiększeniem otworu drzwiowego (montaż nadproża szt. 1) 8.remont podłogi w jednym pom.(zerwanie wykładziny, desek+ wybranie szlaku gr. 20 cm i wykonanie posadzki wraz z dociepleniem i izolacją) 9.remont podłogi w wc (skucie posadzki i wybranie podsypki i wykonanie nowej posadzki wraz z dociepleniem i izolacją) 10.wymiana płyt podłogowych i wykładziny z tworzyw sztucznych 11.montaż płytek ceramicznych na posadzce w wc 12.wymian tynków ścian 30%, przetarcie tynków 70% 13.montaż płyt kartonowo-gipsowych na sufitach bez konstrukcji 14.małowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów 15.małowanie farbą olejną lamperii ścian 16.małowanie farbą olejną krat zewnętrznych okiennych i drzwiowych 17. małowanie farbą olejną krat wewnętrznych
5.	Niepodległości 130	50,64	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 02.02.2017r.	1.wymiana instalacji elektrycznej, 2.demontaż instalacji co na opał stały, 3.wykonanie nowego ogrzewania co na opał stały wg projektu i opinii kominiarskiej bądź wykonania ogrzewania lokalu elektrycznego, 4.wykonanie wentylacji w lokalu i w wc wg opinii kominiarskiej i projektu, 5.montaż wodomierza , kompletu wc (kompakt + wężyk), 6.wymiana umywalki wraz z syfonem i baterią, 7.demontaż skrzyni drewnianej gr 2 cm, 8.wymiana tynków ścian do wysokości 1m i częściowo wymienić tynki ścian wraz z odgrzybicznem, 9.małowanie krat wewnętrznych okiennych i zewnętrznych drzwiowych oraz powierzchni drewnianych witryny, 10.małowanie stolarki drzwiowej szt. 2, 11.małowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów.
BOK Stary Zdrój ul. 11 Listopada 48				
6.	Armii Krajowej 72	31,66	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.12.2016r.	1.wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, ewentualna wymiana 2.montaż pieców grzewczych wg opinii kominiarskiej lub akumulacyjnych 3.rozbiórka płytek ściennych (podokienniki) 3.montaż podokienników 4.wymiana tynków ścian 5.małowanie farbą emulsyjną sufitów – tynk strukturalny 6.małowanie farbą emulsyjną ścian po uprzednim przetarciu tynków 7.małowanie farbą olejną krat metalowych i stolarki drzwiowej
7.	Armii Krajowej 73	50,35	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.12.2016r.	1.wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, ewentualna naprawa 2.montaż pieców grzewczych wg opinii kominiarskiej lub akumulacyjnych 3.małowanie farbą olejną stolarki okiennej i drzwiowej
8.	Armii Krajowej 4	77,85	Działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 31.01.2017r.	1.wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej + ewentualna naprawa według pomiarów, 2.wykonanie c.o. gazowego oraz wentylacji według opinii kominiarskiej, 3.wymiana spłuczki oraz zlewu, montażu baterii zlewowej, 4.małowanie stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej oraz parapetów wewnętrznych 3 szt., 5.demontaż paneli podłogowych 30m ² , 6.małowanie ścian po uprzednim przygotowaniu podłoża, 7.małowanie sufitów, 8.małowanie drzwi wewnętrznych drewnianych z ościeżnicą 1 szt., 9.rozbieżenie ścianek działowych (meblowych) szt. 2, 10.wymiana pękniętej szyby w oknie, 11.wymiana zawilgoconych tynków 15 m ² , 12.wymiana zawilgoconych płyt G.K. 13 m ³ , 13.uzupełnienie kasetonów w suficie, 14.wymiana płytek podłogowych około 60 m ² , 15.wymiana zamka w żaluzji drzwiowej.
BOK Piaskowa góra Szczawienko ul. Topolowa 25b				
9.	Orkana 49-49a	35,23	Handel, biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla otoczenia Wolny od 09.01.2017r.	1.wymiana instalacji elektrycznej z przystosowaniem do podłączenia pieców akumulacyjnych 2.wymiana instalacji wodnej ½" – 2 mb 3.wymiana instalacji kanalizacyjnej fi 100 – 0,5 mb 4.wymiana miski ustępowej szt. 1 5.wymiana umywalki wraz z baterią – szt. 1 6.wymiana stolarki drzwiowej szt. 2 7.ułożenie płytek podłogowych 8.montaż pieców akumulacyjnych szt. 2 9.przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod małowanie 10.dwukrotne małowanie farbą emulsyjną tynków ścian i sufitów.
10.	Hirszfelda 2-4	243,50	Handel, biuro, działalność dowolna nieuciążliwa dla	Wymiana instalacji elektrycznej Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej

otoczenia
Wolny od 11.01.2017r.

Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej
SALA SPRZEDAŻY (Hirszfelda 2)
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 97,84 m²
2.odnowienie malatury ścian - 97,84 m²
3.wykonanie nowych tynków ścian - 2,06 m²
4.demontaż kasetonów wraz ze stelażem z sufitu - 46,02 m²
5.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) wraz z odnowieniem malatury - 46,02 m²
6.demontaż płytek ceramicznych na podłodze - 46,02 m²
7.ułożenie płytek ceramicznych na podłodze - 46,02 m²
8.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 1
9.malowanie instalacji c.o. 20 mb
10.wymiana grzejników co szt. 3 (2 faviry i 1 żeliwny)
11.montaż zabudowy grzejników (przy dolnej części witryny) - 2 m²
12.montaż nawiewnika w oknie PCV - 1 szt.
POKÓJ BIUROWY 1 (Hirszfelda 2)
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 38,23 m²
2.odnowienie malatury ścian - 38,23 m²
3.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) wraz z odnowieniem malatury - 7,02 m²
4.demontaż wykładziny dywanowej - 7,02 m²
5.demontaż płytek podłogowych - 7,02 m²
6.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm i ułożenie wykładziny podłogowej - 7,02 m²
7.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 2
8.malowanie instalacji c.o. 1mb
9.wymiana grzejników co szt. 2 (faviry)
10.montaż nawiewnika w oknie PCV - 1 szt.
POKÓJ BIUROWY 2 (Hirszfelda 2)
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 37,66 m²
2.odnowienie malatury ścian - 37,66 m²
3.wykonanie nowych tynków ścian - 2,06 m²
4.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury - 6,82 m²
5.demontaż wykładziny dywanowej - 7,02 m²
6.demontaż płytek podłogowych - 7,02 m²
wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm i ułożenie wykładziny podłogowej - 7,02 m²
7.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 1
8.montaż nawiewnika w oknie PCV - 1 szt.
9.malowanie instalacji c.o. 7 mb
10.wymiana grzejników co - szt. 2 faviry
11.wymiana kratki wentylacyjnej
KORYTARZ (Hirszfelda 2-4)
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 43,36 m²
2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian - 60,71 m²
3.odnowienie malatury ścian - 104,07 m²
4.wykonanie nowych tynków ścian - 2,06 m²
5.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury - 14,84 m²
6.dwukrotnie malowanie szafek metalowych 1,48 m²
7.malowanie instalacji c.o. 7 mb
MAGAZYN 1 (Hirszfelda 2-4)
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 21,83 m²
2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian - 32,38 m²
3.odnowienie malatury ścian - 54,21 m²
4.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury - 13,82 m²
5.wymiana kratki wentylacyjnej szt. 1
6.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm - 13,82 m²
7.demontaż płytek podłogowych PCV 13,82 m²
8.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - szt. 1
9.ułożenie wykładziny podłogowej 13,82 m²
MAGAZYN 2 (Hirszfelda 4)
1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) - 38,21 m²
2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian - 50,95 m²

- 3.odnowienie malatury ścian – 89,16 m²
- 4.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 18,22 m²
- 5.wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1
- 6.wymiana stolarki drzwiowej szt.2 – z korytarza i wejściowe
- 7.wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi nawiewnikami szt. 3
- 8.ułożenie wykładziny podłogowej – 18,22 m²
- 9.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm – 18,22 m²
- 10.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - szt. 1
- 11.dwukrotne malowanie szafek metalowych 1,43 m²

SZATNIA (Hirszfelda 2)

- 1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) 30,76 m²
- 2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian – 36,92 m²
- 3.odnowienie malatury ścian – 67,68 m²
- 4.wykonanie nowych tynków ścian – 2,06 m²
- 5.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 9,35 m²
- 6.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 1
- 7.demontaż płytek podłogowych PCV – 9,35 m²
- 8.ułożenie wykładziny podłogowej – 9,35 m²
- 9.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm –
- 10.wykonanie podejścia pod gazomierz - szt. 1
- 11.montaż stelaża pod gazomierz – 7mb

NATRYSK (Hirszfelda 2)

- 1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 10,98 m²
- 2.odnowienie malatury ścian – 10,98 m²
- 3.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 2,60 m²
- 4.ułożenie płytek na podłodze
- 5.wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1
- 6.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 2 wraz z otworem wentylacyjnym
- 7.demontaż płytek ceramicznych ściennych -- 16,69 m²
- 8.montaż płytek ceramicznych ściennych 16,69 m²

WC (Hirszfelda 2)

- 1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 13,00 m²
- 2.odnowienie malatury ścian – 13,00 m²
- 3.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 3,88 m²
- 4.wymiana spluczki - szt. 1
- 5.wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1
- 6.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 1 wraz z otworem wentylacyjnym
- 7.wymiana miski ustępowej i sedesu szt. 1
- 8.wykonanie podejścia pod gazowy przepływowy ogrzewacz wody – szt. 1
- 9.wymiana zaworu gazowego kulowego przy gazowym przepływowym ogrzewaczu wody – szt. 1
- 10.wymiana gazowego przepływowego ogrzewacza wody – szt. 1
11. wymiana rury odprowadzającej spaliny z gazowego przepływowego ogrzewacza wody na kwasoodporną
- 12.wykonanie podejścia wodnego do gazowego przepływowego podgrzewacza wody – szt. 1
- 13.wymiana grzejników żeliwnych -- szt. 9
- 14.malowanie instalacji c.o. – 9mb

ARCHIWUM (Hirszfelda 2)

- 1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 26,17 m²
- 2.lugowanie lamperii olejnej ze ścian – 29,81 m²
- 3.odnowienie malatury ścian – 55,98 m²
- 4.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 12,28 m²
- 5.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 1
- 6.wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi nawiewnikami szt. 2
- 7.demontaż płytek podłogowych PCV 12,28 m²
- 8.wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm
- 9.ułożenie wykładziny podłogowej -- 9,35 m²

10. wymiana grzejników c.o. żeliwnych – 8 żeberek

11. malowanie instalacji c.o. 2 mb

MAGAZYN 3 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 20,79 m²

2. fugowanie lamperii olejnej ze ścian – 24,95 m²

3. odnowienie malatury ścian – 45,74 m²

4. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą sz. 1

5. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) i odnowieniem malatury – 8,80 m²

6. demontaż płytek podłogowych – 8,80 m²

7. wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm

8. ułożenie wykładziny podłogowej 8,80 m²

KORYTARZ 2 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i malowanie

34,89 m²

2. demontaż paneli podłogowych - 7,44 m²

3. wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm

4. ułożenie wykładziny podłogowej 7,44 m²

5. malowanie instalacji c.o. – 5mb

6. malowanie instalacji gazowej – 4 mb

KORYTARZ 3 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i malowanie –

47,09 m²

2. wymiana grzejników c.o. żeliwne – 4 żeberka

3. malowanie instalacji c.o. 6mb

MAGAZYN 4 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) – 26,74 m²

2. fugowanie lamperii olejnej ze ścian – 32,09 m²

3. odnowienie malatury ścian – 58,83 m²

4. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami sz. 1

5. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) i odnowieniem malatury – 13,44 m²

6. demontaż płytek podłogowych – 13,44 m²

7. wylanie warstwy wyrównawczej do 5mm - 14,44 m²

8. ułożenie wykładziny podłogowej 13,44 m²

9. wymiana kratki wentylacyjnej – szt. 1

10. malowanie instalacji c.o. 10 mb

11. malowanie instalacji gazowej – 11 mb

POKÓJ BIUROWY 3 (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i malowanie

50,88m²

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) wraz z odnowieniem malatury 13,03 m²

3. uzupełnienie tynków – 1,05 m²

4. montaż baterii umywalkowej szt. 1

5. malowanie instalacji c.o. 4mb

6. wymiana grzejników c.o. żeliwne – 23 żeberka

KORYTARZ - POKÓJ BIUROWY 3 (Hirszfelda 2)

1. demontaż kasetonów wraz ze stelażem z sufitu – 2,65 m²

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) wraz z odnowieniem malatury 2,65 m²

3. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie

malatury 26,80m²

4. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami – szt. 1

PRZEDSIJONIEK (Hirszfelda 2)

1. skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem

powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie

malatury – 17,78m²

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z

przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie

gładzi) wraz z odnowieniem malatury 2,35 m²

3. wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami szt. 1

4. wymiana stolarki okiennej wraz z podoklejkami zewnętrznymi i

wewnętrzными nawiewnikami – szt. 1

5. montaż baterii umywalkowej – szt. 1

6. montaż syfonu umywalkowego szt. 1

7. montaż umywalki szt. 1

8.malowanie instalacji c.o. – 3 mb

MAGAZYN 5 (Hirszfelda 2)

1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie malatury ścian – 42,86 m²

2.wymiana stolarki okiennej wraz podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi nawiewnikami szt. 3

3.zamurowanie okna wewnętrznego pomiędzy pomieszczeniami nr 15 i nr 17 i uzupełnienie tynków – 1,05 m²

4.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami sz. 1

5.skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 7,01 m²

6.wymiana instalacji kanalizacyjnej fi 50 – 1 mb

7.montaż baterii umywalkowej – szt. 1

8.wymiana grzejników żeliwnych c.o. – 13 żeberek

9.malowanie instalacji c.o. 16 mb

POMIESZCZENIE SOCJALNE (Hirszfelda 2)

1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie malatury ścian – 59,00 m²

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 14,58 m²

3.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami sz. 1

4.montaż baterii umywalkowej – szt. 1

5.wymiana grzejników żeliwnych c.o. – 20 żeberek

6.malowanie instalacji c.o. 5 mb

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (Hirszfelda 2)

1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie malatury ścian – 6,99 m²

2. skrobanie sufitów z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni sufitów pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowieniem malatury – 1,36 m²

3.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami sz. 2 wraz z otworem wentylacyjnym

4.demontaż płytek ceramicznych ściennych- 9,79 m²

5.montaż płytek ceramicznych ściennych – 9,79 m²

6.malowanie instalacji c.o. 3 mb

RECEPTURA (Hirszfelda 2)

1.skrobanie ścian z pozostałości farb i klejów wraz z przygotowaniem powierzchni ścian pod malowanie (wykonanie gładzi) i odnowienie malatury ścian – 56,04 m²

2.wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą – szt. 1

3.wymiana grzejników c.o. żeliwny – 16 żeberek

4.wymiana grzejników Fakira – 4 szt.

5. malowanie instalacji c.o. 9mb

Stan na dzień 16.05.2017 r.